

ZESTAWIENIE DRZWI			
SCHEMAT			
OZNACZENIE	D6	D7	D8
WYMIAR OKNA W ŚWIEITLE OŚCIEŻY	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200
SPOSÓB OTWIERANIA	L 8 P 9	L 2 P 2	L 3 P 3
UWAGI	DRZWI WYPOSAŻONE W PODCIECIE WENTYLACYJNE	DRZWI WYPOSAŻONE W KRATKĘ TRANSMISYJNĄ NP-46X13,5 cm	DRZWI DO POMIESZCZENIA ROZDZIELNI NISINIEGO NAPĘCIA. DRZWI WYPOSAŻONE W KRATKĘ TRANSMISYJNĄ PĘCZNIELIĄCĄ POD WPRZYWIEM TEMPERATURY

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH			
SCHEMAT			
OZNACZENIE	D1	D2	D3
WYMIAR OKNA W ŚWIEITLE OŚCIEŻY	S 90L+30P H 220	S 90L+90P H 220	S 90L+30P H 220
SPOSÓB OTWIERANIA	L 2	L 2	L 2
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWIE NAJWYWSZĄ IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNĄ.	DRZWI WEWNĘTRZNE - SALA WIELOFUNKCYJNA	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE

ZESTAWIENIE OKIEN			
SCHEMAT			
OZNACZENIE	O1	O2	O3
WYMIAR OTWORU W ŚWIEITLE MURU	S 84 H 80	S 204 H 110	S 85 H 110
ILOŚĆ	1	1	1
UWAGI	OKNO NIEOTWIERALNE OKNO W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI 60	OKNO NIEOTWIERALNE OKNO W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI 60	OKNO NIEOTWIERALNE OKNO W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI 60

UWAGA 1 Wszelkie zmiany w realizowanym projekcie należy bezspornie uzgodnić z projektantem. Autor projektu nie zabrał na samowolne uzupełnienie przez inwestora i wykonawcę odpowiednich sporządzonej dokumentacji.

UWAGA 2 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Wszystkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym prawo do rozpowszechniania i wykorzystania w innych celach, przysługują autorowi projektu. Nadaje projektowi datę i podpis. Wykonawca projektu musi być świadomy, że wszelkie zmiany w projekcie muszą być zgłoszone i zaakceptowane przez projektanta. Usługa projektowa jest usługą jednorazową i nie obejmuje kosztów aktualizacji projektu w przyszłości (Dz.U. Nr 24 poz. 83, Art. 61).

UWAGA 3 WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTAŁA PRZYJĘTA NA PODSTAWIE KARTY KATALOGOWYCH FIRMY PORTA.

UWAGA 4 Zestawienie stolarki nie może być podstawą do zamawiania okien. Przed realizacją okien wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów otworów okiennych w naturze i wykonania specyfikacji okien na podstawie własnej inwencji. Specyfikacja musi uwzględniać akceptację inwestora w kwestii koloru i rodzaju szybowego.

UWAGA 5 Wynagarnie jest ułożone styropianu min. 2 cm na ramie okiennej oraz uszczelnienie styku ramy okiennej ze ścianą za pomocą membrany EPDM lub innego rodzaju systemu uszczelnienia. Zakładamy, że jest uszczelnienie szczelne i powierzone.

UWAGA 6 Wynagarnie jest ułożone w sposób wsporczy. Izolacyjność termiczną. Wsporczynek przekazywanie ciepła dla całego okna max. U<0-9 W/m²K; za przesłaniem na U<0-8 W/m²K; Wynagarnie wsporczynek dla zestawu szybowego max. U<0-5 W/m²K; Wynagarnie wsporczynek dla profilu okiennego max. U<1,5 W/m²K.

UWAGA 7 Wynagarnie nie wymane dwóch okien na niedziałanie w klasie odporności ogniowej EI 60 w pomieszczeniu rozdzielni NN oraz w sali wielofunkcyjnej.

Projektant:	Sprawdzający:
mgr inż. arch. Sebastian Zalewski MA01907	mgr inż. arch. Rafał Godlewski MA00909
 architektura konstrukcje projektowanie euro Biurowa Jasińskiego ul. Warszawska 90 tel.: 22 722 06 02	
Przebudowa kondygnacji - 1 Ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny "KLIMCZOK"	
MAZNA PROJEKTU: Projekt Zestaw. Nieruchomości INWESTOR: Powiat Łódzki, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu LOKALIZACJA: Jednostka ewidencyjna 320807, 2, nr. ew. 340 adres: 01-028 Łódź, ul. M. Skłodowej-Curie, 2	Inżynier: ARCHITEKTURA STADIUM: projekt techniczny-wykonawczy MAZNA RYSUNKU: Zestawienie Stolarki SKALA: 1:50 DATA: 15.04.2024 r.
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Sebastian Zalewski MA01907 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Rafał Godlewski Tech. Adam Oziębło	NUMER RYSUNKU 18