

Odpowiedzi na pytania dotyczące przebudowy sali gimnastycznej na WSM

1. Na rzutach w pokojach z aneksem kuchennym wskazano wykończenie posadzek z płytek gresowych, natomiast w załączniku dotyczącym minimalnych parametrów podano, że należy wykonać płytki gresowe + panele winylowe. Prosimy o informację, które rozwiązanie należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź zamawiającego:

W części kuchennej (aneksu) i łazienkach na podłodze mają być płytki gresowe, w pozostałej części mieszkania panele winylowe.

2. Prosimy o informację czy drzwi przesuwne wyjściowe na loggie mają być wykonane w systemie PSK, HST czy Slide?

Odpowiedź zamawiającego:

Drzwi mogą zostać wykonane w technologii HST lub Slide z zastrzeżeniem, że próg nie może być wyższy niż 20 mm. W przypadku gdyby próg był wyższy niż 5 mm wykonawca zobowiązany jest do jego zniwelowania.

3. Czy drzwi wewnętrzne przesuwne mają być wykonane w systemie przesuwным naściennym czy chowanym w ścianie?

Odpowiedź zamawiającego:

Drzwi mają być wykonane w systemie naściennym.

4. Prosimy o informację czy toalety ogólnodostępne należy wyposażyć w urządzenia typu podajnik na ręczniki, suszarka do rąk, podajnik na mydło w płynie etc.

Odpowiedź zamawiającego:

Nie, ten zakres będzie realizowany osobnym zamówieniem.

Ponadto zamawiający informuje, że przewidziany dodatkowy termin wizji lokalnej 10 marca o godzinie 10.00 nie jest obowiązkowy dla wykonawców, którzy już uczestniczyli w pierwszym terminie wizji lokalnej.